

Połaniec dn. 21 kwietnia 2023r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w postępowaniu na " Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji systemu wczesnej detekcji pożaru ADICOS na instalacji Nawęglania w Enea Elektrownia Połaniec S.A.."

1. W rozdziale II, ppkt 1.1. „Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ” [który jest załącznikiem do Ogłoszenia oraz do Projektu Umowy] – został doprecyzowany i otrzymał nowe brzmienie:

„Pkt 1.1. systemu wczesnej detekcji pożaru ADICOS, chroniącego urządzenia / węzły technologiczne Instalacji Nawęglania opartego na czujkach GSME (koszt dostawy czujek ma uwzględniać prowadzoną przez Producenta Systemu ADICOS politykę realizacji dostaw w odniesieniu do sprzedaży czujników GSME w procesie tzw. „remanufacturingu”, polegającego na wymianie produktu wyeksploatowanego określonego typu, na nowy fabrycznie produkt, wytworzony przy użyciu kombinacji części nowych i tych odzyskanych w procesie recyklingu), przyciskach ROP IP66, puszkach ADICOS oraz modułach EBKK według specyfikacji zestawionej w tabeli nr1:”

Tabela nr1

L.p.	Nazwa urządzenia / węzła technologicznego	Rodzaj konstrukcji	GSME X22-M4 [szt]	Puszka łączeniowa ADICIS ABB	Przyciski ROP [szt]	Moduły EBK4G2R	Moduły EBK12R	Zasilacze 24 VDC ZSP100-12A-40
1.	Zasobniki węgla blok nr 1	otwarta	6	6	3	42	2	1
2.	Zasobniki węgla blok nr 2	otwarta	6	6	3			1
3.	Zasobniki węgla blok nr 3	otwarta	6	6	3			1
4.	Zasobniki węgla blok nr 4	otwarta	6	6	3			1
5.	Zasobniki węgla blok nr 5	otwarta	6	6	3			1
6.	Zasobniki węgla blok nr 6	otwarta	6	6	3			1
7.	Zasobniki węgla blok nr 7	otwarta	6	6	3			1
8.	Przenośnik PT59-60	otwarta	9	9	-	5	1	
9.	Przenośnik PT105-106	otwarta	8	8	-	4	1	
10.	Przenośnik PT115-116	otwarta	8	8	-	4	1	
11.	Poziom napędów 48m	otwarta	2	2	-	1	1	
12.	Budynek A19-1	otwarta	4	4	-	4	1	
Razem			73	73	21	60	2	9

Zapraszam do składania ofert

Z poważaniem
 Sekretarz Komisji Przetargowej
 Alicja Suchoń