

Poznań, dnia 22.02.2024 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Sygnatura postępowania: 1100/AW00/DS/KZ/2023/0000128912

Sygnatura pisma: DL/LZ/AT/2024/317

Dotyczy: Realizacja brandingu na Enea Stadionie w Poznaniu

Zamawiający – Enea S.A., działając na podstawie pkt 1.8 -1.10 Warunków Zamówienia (dalej: WZ) odpowiada na pytania Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji treści WZ:

1	<p>PYT: Mam pytania dotyczące przetargu dotyczące części 2 czyli łoża czy w zadaniu jest również dostarczenie telewizora ? oraz czy w ofercie mają być ujęte prace przeróbki instalacji elektrycznej?</p> <p>ODP: Tak, Wykonawca ma zrealizować łożę zgodnie z projektem, na którym w wizualizacji jest również telewizor, Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu TV, ale musi być on dopasowany wielkościowo. W ofercie muszą być ujęte wszystkie prace (również przeróbki instalacji) które są niezbędne, aby zrealizować łożę zgodnie z projektem. Zamawiający oczekuje efektu „na gotowo”.</p>
2	<p>PYT: Czy wszystkie plansze ściennie wykonane z płyty kompozytowej mają być wykonane w formie płaskiego panelu mocowanego bezpośrednio do ściany ? Chciałbym zapytać czy jest możliwość, aby dokładniej doprecyzować specyfikację i technologię wykonania dla tabliczek na ściennych i podwieszanych. Zarówno dla tabliczek ściennych i podwieszanych potrzebowalibyśmy doszczegółowienia odnośnie wykonania, aby przedstawić rzetelną wycenę.</p> <p>ODP: NIE, każda z plansz musi mieć ramkę z profilu aluminiowego 30x20 malowanego proszkowo w kolorze RAL 9006. Szczegóły wykonania tabliczek ściennych i sufitowych przedstawia załącznik: Enea Stadion szczegóły tablic ściana sufit.pdf.</p> <p>Każda tablica niezależnie czy jest jedno czy dwustronna musi posiadać ramkę z profilu aluminiowego 30x20 malowanego proszkowo wyjątek stanowią tablice montowane bezpośrednio na drzwiach.</p>
3	<p>PYT: Czy jest możliwość odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty?</p> <p>ODP: Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy, w związku z czym modyfikuje WZ w następującym zakresie:</p> <p>Dodaje się pkt 1.17, Rozdział I WZ:</p> <p>1.17. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu odbyli WIZJĘ LOKALNĄ. Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej po zawiadomieniu przez Wykonawcę o chęci wzięcia udziału w wizji lokalnej.</p> <p>Osobą kontaktową w sprawie wizji lokalnej jest Pan Tomasz Machaj, tel. +48 600 492 680, adres e-mail: tomasz.machaj@amica.com.pl.</p> <p>Zamawiający informuje, iż <u>odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.</u></p>

4	<p>PYT: Czy w przypadku starych elementów jest możliwość ich demontażu, odświeżenia i ponownego montażu? oczywiście w sytuacji gdzie nowy wymiar zgadza się ze starym?</p> <p>ODP: Nie, wszystkie elementy muszą być nowe. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdemontować istniejące stare oznakowania znajdujące się w pobliżu miejsca montażu nowych oznakowań wraz z elementami montażowymi oraz musi je zutylizować na własny koszt. (np. przypadek na III trybunie poz. 191 należy zdemontować 4 szt. obecnych semaforów i zamontować 1 szt. nowego semafora). - dokonać wizji lokalnej na obiekcie oraz pobrać dokładne wymiary istniejącej infrastruktury stadionu do których elementy nowego oznakowania zostaną zamocowane np. bramki przy wejściach. itp. - tablice wolnostojące montowane w gruncie muszą posiadać stelaż na dwóch nogach zapewniający sztywność konstrukcji wykonany z profili stalowych ocynkowanych ogniowo. - przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem do produkcji do akceptacji próbki materiałowe oraz projekty poszczególnych elementów.
5	<p>PYT: Czy utylizacja starych elementów jest po stronie wykonawcy?</p> <p>ODP: Tak, po stronie Wykonawcy jest demontaż i utylizacja starych elementów</p>
6	<p>PYT: Czy na podstawie udostępnionych materiałów wykonawca ma przygotować wszystkie projekty produkcyjne we własnym zakresie?</p> <p>ODP: Tak, Wykonawca musi przygotować projekty produkcyjne we własnym zakresie, wskazane, aby zrobić to w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację i dopasowanie</p>
7	<p>PYT: Czy projekty wykonawcze każdego elementu zostaną przez Państwa wysłane?</p> <p>ODP: Nie (z wyjątkiem konstrukcji wsporczej na logotypy pod telebimami – rys. K3 i K4 w załączeniu)</p>
8	<p>PYT: Czy w obowiązku wykonawcy należy demontaż i utylizacja starego oznakowania ?</p> <p>ODP: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 5.</p>
9	<p>PYT: Przygotowanie plików graficznych do druku należy do zadań wykonawcy / lub czy zostaną one przesłane przez zamawiającego zgodnie ze specyfikacją ? Czy przygotowane pliki będą miały zaznaczone już otwory do montażu?</p> <p>ODP: Przygotowanie plików graficznych do druku oraz projekty konstrukcji które należy dopasować do infrastruktury stadionu należy do Wykonawcy.</p>
10	<p>PYT: Czy na miejscu montażu istnieje możliwość wypożyczenia podnośnika od zamawiającego ?</p> <p>ODP: Nie, Zamawiający nie dysponuje podnośnikiem. Ewentualne wypożyczenie Wykonawca musi załatwić we własnym zakresie z firm zewnętrznych zajmujących się wynajmem takiego sprzętu.</p>
11	<p>PYT: Część 1, TRYBUNA I 1. Semaforey - proszę o specyfikację wykonania , niestety nigdzie w przesłanych załącznikach nie było takiej informacji (jeżeli mają być wykonane z dwóch tablic naściennych , dzielonych w środku zamontowanym już stelażem to proszę o takie potwierdzenie)</p>

	<p>2. Naklejki - tablica numer 9 - proszę o specyfikację i informację z jakiej folii ma być wykonana</p> <p>3. Tablica 130 , szara strona , jest wykluczona z wyceny ?</p> <p>4. Kapsle - tablica 184 - proszę o specyfikację wykonania - czy kapsel ma być zamontowany w miejsce starego ?</p> <p>5. Tablica 192 - proszę o specyfikację tablicy , w zamówieniu widnieje opis , że ma być podświetlana</p> <p>6. Tablica 205 - czy wymagany jest nowy stelaż ?</p> <p>7. Herb tablica 206 - proszę o specyfikację wykonania herbu</p> <p>8. Tablica 207 - proszę o specyfikację oznakowania</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować tj. Wyprodukować i zamontować wyłącznie te elementy z zał. 1.1A-1.1E, w których pod numerem znajduje się logo ENEA (patrz Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1-3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semafor muszą zostać wykonane z dwóch planszy materiał płyta kompozytowa z nadrukiem oraz ramki ciętej pod kątem 45 stopni spawanej z profilu aluminiowego 30x20 malowanego proszkowo w kolorze RAL 9006 oraz dodatkowego uchwytu służącego do zamontowania semafora z dystansem od ściany (wygląd przypominający obecne semafor), koncepcja do zaproponowania przez wykonawcę. 2. Folia polimerowa z matowym laminatem, stare naklejki należy usunąć. 3. Pozycja nie jest przedmiotem tego zamówienia. 4. Pozycja nie jest przedmiotem tego zamówienia. 5. Tablica wykonana w formie kasetonu z wyfrezowanymi i podświetlonymi od wewnątrz napisami dotyczy napisów w kolorach białym, złotym oraz dwóch logotypów ENEA Stadion za względu na rozmiar panele łączone z części narożniki tablicy zaokrąglone. 6. Wszystkie elementy muszą posiadać nowe stelaże. 7. Pozycja nie jest przedmiotem tego zamówienia. 8. Tablice przydrzwiowe wykonana część frontowa wykonana z laminatu grawerskiego z umieszczonym logo Enea Stadion oraz wyciętym okienkiem zabezpieczonym cienkim bezbarwnym tworzywem służącym do umieszczania nazw firm wynajmujących poszczególne łóże. (wzór tablicy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu)
12	<p>PYT: Część 1, TRYBUNA II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tablica 191 - Czy montaż będzie możliwy na widocznym łączeniu ? 2. Tablica 112 - proszę o doprecyzowanie kwestii - możliwość wymiany treści 3. Tablica 242/243 - proszę o specyfikację podświetlanej tablicy jednostronnej <p>ODP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozycja nie jest przedmiotem tego zamówienia. 2. Pozycja nie jest przedmiotem tego zamówienia. 3. Nie ma takiej numeracji ostatnia pozycja w pliku Trybuna II kończy się na pozycji 191.
13	<p>PYT: Część I, Teren wokół stadionu, Tablica 27 - czy należy wykonać dodatkowy stelaż ?</p> <p>ODP: Dla tablic z poz. 27 należy wykonać i zamontować dodatkowy stelaż pozwalający na zawieszenie tablic pod promenadą.</p>
14	<p>PYT: Część 2, Logotypy pod telebimami</p> <p>Proszę o informację ile sztuk należy wykonać, ponieważ w załączniku jest informacja tylko o jednej a po treści postępowania można wywnioskować, że należy wykonać większą ilość.</p> <p>ODP: Ponieważ są 2 telebimy na stadionie, należy wykonać 2 logotypy pod telebimami (patrz Warunki Zamówienia pkt 3 Przedmiot zamówienia Część 2 – Realizacja 2 logotypów wielkoformatowych podświetlanych)</p>

15	PYT: 1. Czy posiadacie Państwo spis zamawianych nośników z kategoryzacją pod kątem wielkości/ rodzaju nośnika?
	ODP: Zamawiający nie posiada spisu.
16	PYT: Czy ze względu na specyfikę prac na obiektach, które są w stałym użytkowaniu i wymagają specyficznego podejścia do prac montażowych wymagacie Państwo doświadczenia wykonawcy i wcześniejszych realizacji na obiektach o podobnym profilu działalności i podobnej kubaturze?
	ODP: Warunki udziału w postępowaniu dla każdej części zamówienia określa pkt 5 Warunków Zamówienia.
17	PYT: W prezentacji część stron jest zamglonych np. pozycja 30 na terenie wokół stadionu. Czy to przypadek czy są wykluczone z postępowania.
	ODP: Odpowiedź na pytanie wynika z zapisów WZ -Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować branding tylko tych elementów z Załączników 1.1A-1.1E, w których pod numerem znajduje się logo Enea (patrz Rozdział II – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 1-3).

Zamawiający, działając na podstawie pkt 1.11 Warunków Zamówienia (dalej: WZ) zmienia termin składania ofert:

1	Treść modyfikacji
	Rozdział 1, pkt 11.1 WZ BYŁO: <i>Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2024 r. do godz. 10:00.</i> JEST: <i>Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27/02/2024 r. do godz. 10:00.</i>

Z poważaniem,

Załączniki:
Rysunek K3 i K4